

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ФГУП "НПП"Исток"
 _____ / Борисов А.А. /
 "___"_____ 2013 г.

Наименование стройки: Московская обл. г. Фрязино, ФГУП "НПП"Исток", ремонт асфальтового покрытия дороги над и около 8-го корпуса

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт асфальтового покрытия
 Наименование объекта: Московская обл. г. Фрязино, ФГУП "НПП"Исток"
 Основание: Техническое задание

Сметная стоимость **2176,228** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **454** чел.час.
 Сметная заработная плата **74,109** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на август 2013 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч |
| | | | | | | | | | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|------------------------------|--------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| 1 | P68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | 100 м3 конструкций | 0,30 | | | п.1931 | | |
| | | | | | 2022,24 | 1,00 | 18,81 | 11411,50 | |
| | | | | | 2281,18 | 1,00 | 10,71 | 7329,43 | |
| | | | | | 423,83 | 1,00 | 18,81 | (2391,67) | |
| | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | % | 88 | | | | 12146,79 | |
| | | | % | 48 | | | | 6625,52 | |
| | | | чел-ч | 243,35 | | | 1,00 | | 73,01 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 37513,24 | 125044,13 |
| 2 | т.ч. Рсчётных индексов | Погрузка строительного мусора экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ФОТ СП от ФОТ | т | 54,00 | | | п.2 | | |
| | | | | | 3,10 | 1,00 | 8,61 | 1441,31 | |
| | | | | | 0,42 | 1,00 | 18,81 | (426,61) | |
| | | | % | 85 | | | | 362,62 | |
| | | | % | 48 | | | | 204,77 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2008,70 | 37,20 |
| 3 | т.ч. Рсчётных индексов | Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 10 км. | т | 54,00 | 14,63 | 1,00 | 5,48 | 4329,31 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 4329,31 | 80,17 |
| 4 | P68-9-2 | Исправление профиля оснований: без добавления нового материала ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | 1000 м2 площади оснований | 2,50 | | | п.1922 | | |
| | | | | | 706,18 | 1,00 | 18,81 | 33208,11 | |
| | | | | | 5994,17 | 1,00 | 5,43 | 81370,86 | |
| | | | | | 729,54 | 1,00 | 18,81 | (34306,62) | |
| | | | | | 61,00 | 1,00 | 5,42 | 826,55 | |
| | | | % | 88 | | | | 59412,96 | |
| | | | % | 48 | | | | 32407,07 | |
| | | | чел-ч | 87,29 | | | 1,00 | | 218,23 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 207225,55 | 82890,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|--|---|---|-------|----------|------|-------|------------------|-----------|
| 5 | E27-04-001-04 МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,16 | | | | п.8079 | |
| | | | материал а основани я (в плотном теле) | | | | | | |
| | | ЗП | | | 195,70 | 1,15 | 18,81 | 677,33 | |
| | | ЭМ | | | 3365,64 | 1,25 | 4,76 | 3204,09 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 280,98 | 1,25 | 18,81 | (1057,05) | |
| | | МР | | | 17,08 | 1,00 | 5,42 | 14,81 | |
| 4080392 | | Щебень известняковый для строительных работ, марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 20,16 | 129,10 | 1,00 | 9,20 | 23944,44 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | | | 1890,47 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 1127,35 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 24,19 | | 1,15 | | | 4,45 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 30858,49 | 192865,56 |
| 6 | E27-06-026-01 МДС35 п.4.7 | Розлив вяжущих материалов (0,65 кг/м2) | 1 т | 1,625 | | | | п.8267 | |
| | | ЗП | | | 0,00 | 1,15 | 18,81 | 0,00 | |
| | | ЭМ | | | 39,60 | 1,25 | 8,16 | 656,37 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,66 | 1,25 | 18,81 | (292,67) | |
| | | МР | | | 1532,24 | 1,00 | 7,70 | 19172,15 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | | | 319,01 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 190,24 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 20337,77 | 12515,55 |
| 7 | P68-10-1 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (h=3 см.) | 100 т | 1,58 | | | | | |
| | | ЗП | | | 292,70 | 1,00 | 18,81 | 8698,99 | |
| | | ЭМ | | | 3689,91 | 1,00 | 4,90 | 28567,28 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 412,32 | 1,00 | 18,81 | (12254,07) | |
| | | МР | | | 46463,94 | 1,00 | 5,40 | 396430,34 | |
| | | НР от ФОТ | % | 88 | | | | 18438,69 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | | 10057,47 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 29,99 | | 1,00 | | | 47,38 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 462192,77 | 292527,07 |
| 8 | E27-06-026-01 МДС35 п.4.7 | Розлив вяжущих материалов (0,45 кг/м2) | 1 т | 1,125 | | | | п.8267 | |
| | | ЗП | | | 0,00 | 1,15 | 18,81 | 0,00 | |
| | | ЭМ | | | 39,60 | 1,25 | 8,16 | 454,41 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,66 | 1,25 | 18,81 | (202,62) | |
| | | МР | | | 1532,24 | 1,00 | 7,70 | 13273,03 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | | | 220,86 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 131,70 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 14080,00 | 12515,56 |
| 9 | E27-06-020-01 МДС35 п.4.7 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 2,50 | | | | п.8214 | |
| | | ЗП | | | 368,45 | 1,15 | 18,81 | 19925,32 | |
| | | ЭМ | | | 2386,22 | 1,25 | 4,88 | 36389,86 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 262,54 | 1,25 | 18,81 | (15432,43) | |
| | | МР | | | 51977,74 | 1,00 | 4,86 | 631529,54 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | | | 38539,95 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 22982,54 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 38,30 | | 1,15 | | | 110,11 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 749367,21 | 299746,88 |
| 10 | E27-06-021-01 {K=4.00} МДС35 п.4.7 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять : к расценке 27-06-020-01 (до толщины слоя 6 см) | 1000 м2 | 2,50 | | | | п.8228 | |
| | | ЗП | | | 3,48 | 1,15 | 18,81 | 188,19 | |
| | | ЭМ | | | 12,40 | 1,25 | 4,20 | 162,75 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | 18,81 | (0,00) | |
| | | МР | | | 25927,68 | 1,00 | 4,87 | 315669,50 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | | | 205,13 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 122,32 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|------|---|------|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ЗТР | чел-ч | 0,36 | | 1,15 | | | 1,04 |

Всего по позиции **316347,89** 126539,16

Итого по разделу **1844260,93**

Итого по всем разделам 1844260,93

НДС, % 18,00 331966,97

Всего **2176227,90**

Составил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))