

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Участок монтажа 1.											
1	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=10,26*0,8; Мат=5335,4*0; ТЗТ=102,46*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,831							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
		Итого по расценке									
2	ФЕРр65-28-01 (0)	Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 поверхности коробов	0,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	64,1							
		Итого по расценке									
3	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,25							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
		Итого по расценке									
4	ФЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	100 м	1,25							

	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ		%															
		Сметная прибыль от ФОТ		%															
		Затраты труда		чел.-ч		9,64													
		Итого по расценке																	
5	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2			0,405													
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ		%															
		Сметная прибыль от ФОТ		%															
		Затраты труда		чел.-ч		188,54													
		Итого по расценке																	
6	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности			0,268													
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ		%															
		Сметная прибыль от ФОТ		%															
		Затраты труда		чел.-ч		20,8													
		Итого по расценке																	
7	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2			0,179													
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ		%															
		Сметная прибыль от ФОТ		%															
		Затраты труда		чел.-ч		22,82													
		Итого по расценке																	
8	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности			0,447													
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=683,88*1,2*1,15; ЭММ=96,5*1,2*1,25; ЗПм=56,94*1,2*1,25; ТЗТ=75,4*1,2*1,15; ТЗТм=6,07*1,2*1,25																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ		%															
		Сметная прибыль от ФОТ		%															
		Затраты труда		чел.-ч		75,4													
		Итого по расценке																	
9	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой			0,447													

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=425,84*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ТЗТ=46,95*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	поверхности																
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	46,95															
		Итого по расценке																	
10	ФЕР15-06-004-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=80,62*1,2*2*1,15; ЭММ=0*1,2*2*1,25; ЗПм=0*1,2*2*1,25; Маг=0*2; ТЗТ=8,38*1,2*2*1,15; ТЗТм=0*1,2*2*1,25	100 м2 поверхности стен	0,447															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	8,38															
		Итого по расценке																	
11	[101-3532]	Краска LUJA, ТИККУРИЛА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	л	9															
12	ФЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=8,91*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	0,2025															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	145,72															
		Итого по расценке																	
13	ФЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,54*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	0,084															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	21,19															
		Итого по расценке																	
14	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	8,4															

		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1												
15	ФЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,132										
		Зарплата												
		Эксплуатация машин												
		в т.ч. зарплата машиниста												
		Материальные ресурсы												
		Накладные расходы от ФОТ	%											
		Сметная прибыль от ФОТ	%											
		Затраты труда	чел.-ч	41,41										
16	[101-1875]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,024288										
		Итого по расценке												
17	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	пог.м	14,52										
18	ФЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	0,065										
		Зарплата												
		Эксплуатация машин												
		в т.ч. зарплата машиниста												
		Материальные ресурсы												
		Накладные расходы от ФОТ	%											
		Сметная прибыль от ФОТ	%											
		Затраты труда	чел.-ч	166,47										
		Итого по расценке												
19	ФЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клее База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 п. м	0,2475										
		Зарплата												
		Эксплуатация машин												
		в т.ч. зарплата машиниста												
		Материальные ресурсы												
		Накладные расходы от ФОТ	%											
		Сметная прибыль от ФОТ	%											
		Затраты труда	чел.-ч	6,7										
		Итого по расценке												
20	ФЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,83										
		Зарплата												
		Эксплуатация машин												
		в т.ч. зарплата машиниста												
		Материальные ресурсы												
		Накладные расходы от ФОТ	%											
		Сметная прибыль от ФОТ	%											
		Затраты труда	чел.-ч	70,2										

Итого по расценке										
21	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,831						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	102,46				
Итого по расценке										
22	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,3						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	131,2				
Итого по расценке										
23	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	30						
24	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	12						
25	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	1,45						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	15,2				
Итого по расценке										
26	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	25,4						
27	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	14,674						
28	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	1,45						

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	5,39						
		Итого по расценке								
29	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,1479						
30	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.	2						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	2,37						
		Итого по расценке								
31	[509-6431]	Бокс распределительный модульный База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2						
32	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	4						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	1,12						
		Итого по расценке								
33	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standard 1P 10A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	4						
34	ФЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=56,55*1,2*1,15; ЭММ=9,43*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,385						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							

		Затраты труда	чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
35	ФЕР13-03-004-26 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=34,74*1,2*2*1,15; ЭММ=6,22*1,2*2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*2*1,25; Мат=281,28*2; ТЗТ=3,83*1,2*2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,385							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
36	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	7							
37	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	7							

ИТОГО:

№2 Участок монтажа 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=10,26*0,8; Мат=5335,4*0; ТЗТ=102,46*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,376							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
39	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,26							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	9,64							
Итого по расценке											
40	ФЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,37							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
41	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,376							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
Итого по расценке											
42	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	131,2							
Итого по расценке											
43	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	40							
44	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	16							
45	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	0,26							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
46	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	4,6							
47	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	2,6312							

ИТОГО:

№3 Участок монтажа 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=10,26*0,8; Мат=5335,4*0; ТЗТ=102,46*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,818							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
		Итого по расценке									
57	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,18							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
		Итого по расценке									
58	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	1,15							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	9,64							
		Итого по расценке									
59	ФЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,27							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
		Итого по расценке									
60	ФЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,0375							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
		Итого по расценке									
61	ФЕР09-04-006-02	Демонтаж ограждающих конструкций стен из металлического листа	100 м2	0,11							

	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=954,89*0,7; ЭММ=2504,48*0,7; ЗПм=223,2*0,7; Мат=300,83*0; ТЗТ=105,28*0,7																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	105,28															
		Итого по расценке																	
62	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,3952															
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	20,8															
		Итого по расценке																	
63	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,264															
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	22,82															
		Итого по расценке																	
64	ФЕР15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,264															
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=683,88*1,2*1,15; ЭММ=96,5*1,2*1,25; ЗПм=56,94*1,2*1,25; ТЗТ=75,4*1,2*1,15; ТЗТм=6,07*1,2*1,25																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	75,4															
		Итого по расценке																	
65	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,3294															
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
Итого по расценке											
66	ФЕР09-04-006-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж каркаса База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=285,1*1,2*1,15; ЭММ=570,62*1,2*1,25; ЗПм=39,49*1,2*1,25; ТЗТ=28,34*1,2*1,15; ТЗТм=2,91*1,2*1,25	1 т конструкций	0,272							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	28,34							
Итого по расценке											
67	[103-1569]	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 3 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	т	0,272							
68	ФЕР10-04-010-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство перегородок в жилых зданиях на одноэтажном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=2293,62*1,2*1,15; ЭММ=160,19*1,2*1,25; ЗПм=8,51*1,2*1,25; ТЗТ=252,88*1,2*1,15; ТЗТм=0,63*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,381							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	252,88							
Итого по расценке											
69	ФЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,762							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							
Итого по расценке											
70	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,135							

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=8,91*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25																		
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	145,72																
		Итого по расценке																		
71	ФЕР10-01-035-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,54*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	0,045																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	21,19																
		Итого по расценке																		
72	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м	4,5																
73	ФЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,072																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	41,41																
74	[101-1875]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,013248																
		Итого по расценке																		
75	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	пог.м	7,92																
76	ФЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	0,051																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	166,47																

Итого по расценке										
77	ФЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,82						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ				%						
Сметная прибыль от ФОТ				%						
Затраты труда				чел.-ч	70,2					
Итого по расценке										
78	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,818						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ				%						
Сметная прибыль от ФОТ				%						
Затраты труда				чел.-ч	102,46					
Итого по расценке										
79	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,3						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ				%						
Сметная прибыль от ФОТ				%						
Затраты труда				чел.-ч	131,2					
Итого по расценке										
80	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	30						
81	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	12						
82	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	1,45						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ				%						
Сметная прибыль от ФОТ				%						

		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
83	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	25,4							
84	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	14,674							
85	ФЕРм08-02-412-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	100 м	1,45							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
86	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,1479							
87	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.	4							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	2,37							
Итого по расценке											
88	[509-6431]	Бокс распределительный модульный База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	4							
89	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	14							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	1,12							
Итого по расценке											
90	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standard 1P 10A	шт.	4							

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
99	[503-0471]	Розетка открытой проводки с заземлением База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,1							
100	ФЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=56,55*1,2*1,15; ЭММ=9,43*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
101	ФЕР13-03-004-26 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=34,74*1,2*2*1,15; ЭММ=6,22*1,2*2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*2*1,25; Мат=281,28*2; ТЗТ=3,83*1,2*2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
102	ФЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=27,97*1,2*1,15; ЭММ=11,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,78*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 проема	3,75							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
103	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1							
104	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	7							
105	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	7							

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Слесарный участок.											
1	ФЕРр57-10-03 (0)	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 мест	0,14							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	124,23							
Итого по расценке											
2	ФЕР11-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=17,15*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	0,5856							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	39,51							
Итого по расценке											
3	ФЕР11-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм К=6 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=3,97*1,2*6*1,15; ЭММ=7,72*1,2*6*1,25; ЗПм=2,84*1,2*6*1,25; Мат=279,63*6; ТЗТ=0,5*1,2*6*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*6*1,25	100 м2 стяжки	0,5856							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	0,5									
Итого по расценке													
4	ФЕР10-04-010-01	Устройство перегородок в жилых зданиях на одноэтажном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,675									
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=2086,01*1,2*1,15; ЭММ=129,07*1,2*1,25; ЗПм=6,75*1,2*1,25; ТЗТ=229,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,5*1,2*1,25											
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	229,99									
5	[101-2510]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	-141,75									
Итого по расценке													
6	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	141,75									
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1											
7	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума	100 м2 покрытия	0,5856									
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,73*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25											
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	42,4									
Итого по расценке													
8	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,58									
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25											
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	70,2									
Итого по расценке													
9	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,26									
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25											

		Зарплата																						
		Эксплуатация машин																						
		в т.ч. зарплата машиниста																						
		Материальные ресурсы																						
		Накладные расходы от ФОТ			%																			
		Сметная прибыль от ФОТ			%																			
		Затраты труда			чел.-ч	6,66																		
Итого по расценке																								
10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064																				
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=56,55*1,2*1,15; ЭММ=9,43*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25																						
		Зарплата																						
		Эксплуатация машин																						
		в т.ч. зарплата машиниста																						
		Материальные ресурсы																						
		Накладные расходы от ФОТ			%																			
		Сметная прибыль от ФОТ			%																			
		Затраты труда			чел.-ч	5,31																		
Итого по расценке																								
11	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064																				
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=34,74*1,2*1,15; ЭММ=6,22*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25																						
		Зарплата																						
		Эксплуатация машин																						
		в т.ч. зарплата машиниста																						
		Материальные ресурсы																						
		Накладные расходы от ФОТ			%																			
		Сметная прибыль от ФОТ			%																			
		Затраты труда			чел.-ч	3,83																		
Итого по расценке																								
12	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,5212																				
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																						
		Зарплата																						
		Эксплуатация машин																						
		в т.ч. зарплата машиниста																						
		Материальные ресурсы																						
		Накладные расходы от ФОТ			%																			
		Сметная прибыль от ФОТ			%																			
		Затраты труда			чел.-ч	20,8																		
Итого по расценке																								
13	ФЕР15-04-027-05	Шпатлевка стен	100 м2	1,8712																				
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25																						
		Зарплата																						
		Эксплуатация машин																						
		в т.ч. зарплата машиниста																						
		Материальные ресурсы																						
		Накладные расходы от ФОТ			%																			
		Сметная прибыль от ФОТ			%																			
		Затраты труда			чел.-ч	11,99																		
Итого по расценке																								

14	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*0,8; ЭММ=433,43*0,8; ЗПм=10,26*0,8; Мат=5335,4*0; ТЗТ=102,46*0,8	100 м2 поверхности облицовки	0,5856							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	102,46							
		Итого по расценке									
15	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,15							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
		Итого по расценке									
16	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,92							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	9,64							
		Итого по расценке									
17	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*0,3; ЭММ=41,74*0,3; ЗПм=3,16*0,3; Мат=3*0; ТЗТ=2,37*0,3	1 шт.	1							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,37							
		Итого по расценке									
18	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-37.2004.п.3.2.1	Демонтаж автоматов База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=0,4*0; ТЗТ=1,12*0,3	1 шт.	14							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	1,12							
		Итого по расценке									

19	ФЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8712															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	32,73															
Итого по расценке																			
20	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,5856															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	102,46															
Итого по расценке																			
21	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,18															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	131,2															
Итого по расценке																			
22	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	18															
23	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	7,2															
24	ФЕРм08-02-390-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	0,26															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	16,29															

Итого по расценке											
25	[509-1834]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,26							
26	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	1,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
27	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	26,3							
28	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	15,18							
29	ФЕРм08-02-412-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	100 м	1,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	5,39							
Итого по расценке											
30	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,153							
31	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	1,8							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	15,2							
Итого по расценке											
32	[103-2600]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	31,5							

33	[103-2413]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	18,216																
34	ФЕРм08-02-412-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=59,13*1,2; ЭММ=6,65*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 м	1,8																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	6,29																
		Итого по расценке																		
35	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,1836																
36	ФЕРм08-02-472-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=144,76*1,2; ЭММ=180,24*1,2; ЗПм=7,43*1,2; ТЗТ=15,4*1,2; ТЗТм=0,55*1,2	100 м	1,8																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	15,4																
		Итого по расценке																		
37	500-9778-041	Лента медная с липким слоем для устройства пола "Бирсс-Прохан", ширина 15 мм, толщина 0,2 мм База: ССЦ 08.2015 Московская область каталог	м	180																
38	ФЕРм08-02-399-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=35,34*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	0,26																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	3,76																
		Итого по расценке																		
39	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,02652																

40	ФЕРм08-03-591-08 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=342,84*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=34,56*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	0,2																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	34,56																	
		Итого по расценке																			
41	[503-0695]	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,2																	
42	ФЕРм08-03-591-11 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Розетка штепсельная трехполюсная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=582,6*1,2; ЭММ=17,75*1,2; ЗПм=1,08*1,2; ТЗТ=58,73*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	100 шт.	0,03																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	58,73																	
		Итого по расценке																			
43	[503-0660]	Розетка 135 стационарная ЗР+РЕ+N 63А, 380В, IP54 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,03																	
44	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.	3																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	2,37																	
		Итого по расценке																			
45	[509-6431]	Бокс распределительный модульный База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	3																	
46	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	36																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	1,12																	
		Итого по расценке																			
47	[509-2298]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 63A	шт.	1																	

		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
48	[509-2294]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 25A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	32							
49	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1							
50	[509-2302]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 2P 25A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2							
51	ФЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=27,97*1,2*1,15; ЭММ=11,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,78*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 проема	2,73							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
		Итого по расценке									
52	[203-8130]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300x2100 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1							
53	101-9411-257	Доводчик дверной, вес закрываемой двери до 150 кг База: ССЦ 08.2015 Московская область каталог	шт.	1							
54	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1							
55	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	1							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Участок поверхностного монтажа и монтажа плат и жгутов.											
1	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,48							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
		Итого по расценке									
2	ФЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м трубопровода	1,46							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,66							
		Итого по расценке									
3	ФЕРр65-30-04 (0)	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 поверхности воздуховодов	0,832							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	24,7							
		Итого по расценке									

4	ФЕР46-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	1,57							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	22,82							
		Итого по расценке									
5	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	5,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	9,64							
		Итого по расценке									
6	ФЕР15-02-016-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=683,88*1,2*1,15; ЭММ=96,5*1,2*1,25; ЗПм=56,94*1,2*1,25; ТЗТ=75,4*1,2*1,15; ТЗТм=6,07*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,57							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	75,4							
		Итого по расценке									
7	ФЕР15-04-027-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Шпатлевка стен База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,57							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	11,99							
		Итого по расценке									
8	ФЕР15-04-006-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	2,56							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								

		Затраты труда	чел.-ч	8,1							
Итого по расценке											
9	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	кг	90							
10	ФЕР09-04-006-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлического каркаса База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=285,1*1,2*1,15; ЭММ=570,62*1,2*1,25; ЗПм=39,49*1,2*1,25; ТЗТ=28,34*1,2*1,15; ТЗТм=2,91*1,2*1,25	1 т конструкций	0,743							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	28,34							
Итого по расценке											
11	[103-1511]	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60x60 мм, толщина стенки 3,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м	123							
12	ФЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=56,55*1,2*1,15; ЭММ=9,43*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,216							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
13	ФЕР13-03-004-26 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=34,74*1,2*1,15; ЭММ=6,22*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,216							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	3,83							
Итого по расценке											
14	ФЕРм12-01-166-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=104,86*1,2; ЭММ=13,85*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=10,9*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	10 м	14,6							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											

		Затраты труда	чел.-ч	10,9							
Итого по расценке											
15	[302-3344]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м	146							
16	ФЕРм12-12-009-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=46,18*1,2; ЭММ=4,54*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,8*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	7							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	4,8							
Итого по расценке											
17	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	7							
18	ФЕР10-05-001-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с двумя дверными проемами База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=943,28*1,2*1,15; ЭММ=38,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=104*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,0527							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	104							
19	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-247,3845							
Итого по расценке											
20	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м2	247,3845							
21	ФЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,676							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	32,73							

Итого по расценке										
22	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2,488						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	102,46				
Итого по расценке										
23	ФЕРр57-10-03 (0)	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 мест	0,38						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	124,23				
Итого по расценке										
24	ФЕР10-01-039-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=906,07*1,2*1,15; ЭММ=334,73*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=98,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 проемов	0,084						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	98,7				
Итого по расценке										
25	[101-0890]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	компл.	2						
26	ФЕР11-01-011-08 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=321,33*1,2*1,15; ЭММ=20,75*1,2*1,25; ЗПм=1,51*1,2*1,25; ТЗТ=37,67*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25	100 м2 стяжки	2,56						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	37,67				
Итого по расценке										
27	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума	100 м2 покрытия	2,56						

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,73*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25																		
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч	42,4															
		Итого по расценке																		
28	ФЕРм08-02-472-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Проводник заземляющий База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=144,76*1,2; ЭММ=180,24*1,2; ЗПм=7,43*1,2; ТЗТ=15,4*1,2; ТЗТм=0,55*1,2	100 м		2,14															
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч	15,4															
		Итого по расценке																		
29	500-9778-041	Лента медная с липким слоем для устройства пола "Бирсс-Прохан", ширина 15 мм, толщина 0,2 мм База: ССЦ 08.2015 Московская область каталог	м		214															
30	ФЕР11-01-040-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плитуса		0,506															
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч	6,66															
		Итого по расценке																		
31	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.		0,64															
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч	131,2															
		Итого по расценке																		
32	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.		64															
33	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18	10 шт.		25,6															

		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	15,2								
Итого по расценке												
41	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	49								
42	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	28,336								
43	ФЕРм08-02-412-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	100 м	2,8								
		Зарплата										
		Эксплуатация машин										
		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	5,39								
Итого по расценке												
44	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,2856								
45	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	4,5								
		Зарплата										
		Эксплуатация машин										
		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	15,2								
Итого по расценке												
46	[103-2600]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	78,8								
47	[103-2413]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	45,54								
48	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	4,5								

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=59,13*1,2; ЭММ=6,65*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	6,29																
		Итого по расценке																			
49	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,459																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	20,33																
		Итого по расценке																			
50	ФЕРм08-02-390-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Короба пластмассовые шириной до 120 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=193,34*1,2; ЭММ=39,07*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=20,33*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м		0,5																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	20,33																
		Итого по расценке																			
51	[509-1840]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м		0,5																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	3,76																
		Итого по расценке																			
52	ФЕРм08-02-399-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=35,34*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м		1,2																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	3,76																
		Итого по расценке																			
53	[501-8507]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,1224																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	0,04																
		Итого по расценке																			
54	ФЕРм08-02-420-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1759,68*1,2; ЭММ=967,14*1,2; ЗПм=58,86*1,2; ТЗТ=187,2*1,2; ТЗТм=4,36*1,2	100 шт.		0,04																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	

		Затраты труда	чел.-ч	187,2								
Итого по расценке												
55	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	4								
56	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.	2								
Зарплата												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машиниста												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы от ФОТ												
Сметная прибыль от ФОТ												
Затраты труда												
			чел.-ч	2,37								
Итого по расценке												
57	[509-6431]	Бокс распределительный модульный База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2								
58	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	32								
Зарплата												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машиниста												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы от ФОТ												
Сметная прибыль от ФОТ												
Затраты труда												
			чел.-ч	1,12								
Итого по расценке												
59	[509-2298]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 63A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1								
60	[509-2294]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 25A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	17								
61	[509-2300]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 2P 10A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	10								
62	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 16A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2								
63	[509-2292]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standart 1P 10A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2								
64	ФЕРм08-03-591-11 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Розетка штепсельная трехполюсная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=582,6*1,2; ЭММ=17,75*1,2; ЗПм=1,08*1,2; ТЗТ=58,73*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	100 шт.	0,06								
Зарплата												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машиниста												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы от ФОТ												
Сметная прибыль от ФОТ												

		Затраты труда	чел.-ч	58,73							
Итого по расценке											
65	[503-0660]	Розетка 135 стационарная ЗР+РЕ+N 380В, IP54 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,06							
66	ФЕРм08-03-591-12 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Блоки розеток База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=550,86*1,2; ЭММ=11,09*1,2; ЗПм=0,68*1,2; ТЗТ=55,53*1,2; ТЗТм=0,05*1,2	100 шт.	0,12							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	55,53							
Итого по расценке											
67	[503-0591]	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,12							
68	ФЕРм08-03-591-08 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=342,84*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=34,56*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	0,06							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
69	[503-0589]	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,06							
70	ФЕР13-03-002-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=56,55*1,2*1,15; ЭММ=9,43*1,2*1,25; ЗПм=0,1*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,04							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	5,31							
Итого по расценке											
71	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,04							

		Затраты труда	чел.-ч	32,73						
Итого по расценке										
77	ФЕР08-02-001-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка стен кирпичных (подоконники) База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=44,87*1,2*1,15; ЭММ=34,56*1,2*1,25; ЗПм=5,4*1,2*1,25; ТЗТ=5,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,4*1,2*1,25	1 м3 кладки	2,08						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ										
Сметная прибыль от ФОТ										
Затраты труда										
			чел.-ч	5,4						
Итого по расценке										
78	ФЕР15-01-019-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Гладкая облицовка подоконников плиткой на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,52*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,104						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ										
Сметная прибыль от ФОТ										
Затраты труда										
			чел.-ч	159,67						
Итого по расценке										
79	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2						
80	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	2						

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

"_"_20_г.

"_"_20_г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. Термоэлектропрогон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Отопление. Позиция 43.											
1	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,18							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	37,8							
		Итого по расценке									
2	ФЕРр65-14-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,2							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	54,7							
		Итого по расценке									
3	ФЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,3							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									

		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,3							
Итого по расценке											
4	ФЕР16-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25	100 м трубопровода	0,4							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	190,24							
5	[507-2970]	Исключается стоимость: Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-3,596							
Итого по расценке											
6	[302-3344]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м	35,96							
7	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	15							
8	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2" База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	1,2							
9	ФЕР18-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка радиаторов стальных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=17,28*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,098							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							
10	[301-0559]	Исключается стоимость: Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт-ч	-9,8							
Итого по расценке											
11	[301-1021]	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт (6штх8сек) База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	48							

12	[101-3914]	Дюбели распорные полипропиленовые База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,09							
13	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2							
14	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	2							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. Термозлектропрогон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.

Наименование региона: Московская область

Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1

Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014

Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Отопление. Позиция 44.											
1	ФЕРр65-14-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м трубопровода	0,25							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	37,8							
		Итого по расценке									
2	ФЕРр65-14-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м трубопровода	0,3							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	54,7							
		Итого по расценке									
3	ФЕРр65-14-04 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м трубопровода	0,32							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								

		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,3							
Итого по расценке											
4	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,228							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	190,24							
5	[507-2970]	Исключается стоимость: Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-2,04972							
Итого по расценке											
6	[302-3344]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	м	20,5							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
7	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	шт.	12							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
8	[507-5074]	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2"	10 шт.	1							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
9	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,082							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=17,28*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	65,6							
10	[301-0559]	Исключается стоимость: Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт-ч	-8,2							
Итого по расценке											
11	[301-1021]	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 1, мощность 204 Вт (5штх8сек)	шт.	40							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
12	[101-3914]	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,08							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									

13	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2							
14	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	2							

ИТОГО:

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
-------	------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. Термоэлектропрогон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 1-й этаж-позиция 43.											
1	ФЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,0352							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
		Итого по расценке									
2	ФЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,45							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
		Итого по расценке									
3	ФЕР09-03-030-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж антресоли База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=359,21*0,7; ЭММ=637,44*0,7; ЗПм=63,91*0,7; Мат=88,5*0; ТЗТ=39,13*0,7; ТЗТм=4,72*0,7	1 т конструкций	1,2							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	39,13							
		Итого по расценке									

4	ФЕР46-04-001-04 (0)	Разборка кирпичной лестницы База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 м3	0,13															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	8,24															
		Итого по расценке																	
5	ФЕРр57-2-03 (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 покрытия	1,166															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	69,87															
		Итого по расценке																	
6	ФЕР46-04-011-12 (0)	Разборка покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 покрытия	1,166															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	28,54															
		Итого по расценке																	
7	ФЕР46-04-011-13 (0)	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 до 50мм К=5 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=30,24*5; ЭММ=102,37*5; ЗПм=11,07*5; Мат=0*5; ТЗТ=3,5*5; ТЗТм=1,1*5	100 м2 покрытия	1,166															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	3,5															
		Итого по расценке																	
8	ФЕРр65-30-02 (0)	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 поверхности воздуховодов	0,156															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	39,9															
		Итого по расценке																	
9	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,28															
		Зарплата																	

		Эксплуатация машин													
		в т.ч. зарплата машиниста													
		Материальные ресурсы													
		Накладные расходы от ФОТ	%												
		Сметная прибыль от ФОТ	%												
		Затраты труда	чел.-ч	17,89											
Итого по расценке															
10	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,24											
		Зарплата													
		Эксплуатация машин													
		в т.ч. зарплата машиниста													
		Материальные ресурсы													
		Накладные расходы от ФОТ	%												
		Сметная прибыль от ФОТ	%												
		Затраты труда	чел.-ч	9,64											
Итого по расценке															
11	ФЕРр65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м трубопровода	1,002											
		Зарплата													
		Эксплуатация машин													
		в т.ч. зарплата машиниста													
		Материальные ресурсы													
		Накладные расходы от ФОТ	%												
		Сметная прибыль от ФОТ	%												
		Затраты труда	чел.-ч	59,62											
Итого по расценке															
12	ФЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м ² расчищенной поверхности	2,831											
		Зарплата													
		Эксплуатация машин													
		в т.ч. зарплата машиниста													
		Материальные ресурсы													
		Накладные расходы от ФОТ	%												
		Сметная прибыль от ФОТ	%												
		Затраты труда	чел.-ч	20,8											
Итого по расценке															
13	ФЕР13-06-004-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Обеспыливание поверхности База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=0,85*1,2*1,15; ЭММ=0,27*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,1*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м ² обеспыливаемой поверхности	116,6											
		Зарплата													
		Эксплуатация машин													
		в т.ч. зарплата машиниста													
		Материальные ресурсы													
		Накладные расходы от ФОТ	%												
		Сметная прибыль от ФОТ	%												
		Затраты труда	чел.-ч	0,1											
Итого по расценке															
14	ФЕРр62-42-01 (0)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м ² протравленной поверхности	1,665											
		Зарплата													
		Эксплуатация машин													
		в т.ч. зарплата машиниста													
		Материальные ресурсы													
		Накладные расходы от ФОТ	%												
		Сметная прибыль от ФОТ	%												

		Затраты труда	чел.-ч	3,77							
Итого по расценке											
15	ФЕР11-01-011-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек легковесных толщиной 20 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=402,84*1,2*1,15; ЭММ=44,42*1,2*1,25; ЗПм=17,15*1,2*1,25; ТЗТ=50,23*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	1,166							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	50,23							
Итого по расценке											
16	ФЕР11-01-011-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 до 50мм К=6 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=4,01*1,2*6*1,15; ЭММ=7,72*1,2*6*1,25; ЗПм=2,84*1,2*6*1,25; Мат=295,8*6; ТЗТ=0,5*1,2*6*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*6*1,25	100 м2 стяжки	1,166							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	0,5							
Итого по расценке											
17	ФЕР11-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=17,15*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	1,166							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	39,51							
Итого по расценке											
18	ФЕР11-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 50мм К=6 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=3,97*1,2*6*1,15; ЭММ=7,72*1,2*6*1,25; ЗПм=2,84*1,2*6*1,25; Мат=279,63*6; ТЗТ=0,5*1,2*6*1,15; ТЗТм=0,21*1,2*6*1,25	100 м2 стяжки	1,166							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	0,5							
Итого по расценке											

19	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	0,225							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=8,91*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
20	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,122							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,54*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,19							
Итого по расценке											
21	[101-2911]	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	12,2							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
22	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,39							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,7							
Итого по расценке											
23	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ² облицовки	0,234							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								

		Затраты труда	чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
24	ФЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,164							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
25	[101-1875]	Исключается стоимость: Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,030176							
Итого по расценке											
26	[101-2411]	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	пог.м	18,04							
27	ФЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двупольных глухих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=27,97*1,2*1,15; ЭММ=11,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,78*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 проема	3,52							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
Итого по расценке											
28	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1							
29	ФЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 горизонтально й проекции	1,16							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
Итого по расценке											
30	ФЕР10-05-009-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,665							
Зарплата											

		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	67									
31	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-186,48									
Итого по расценке													
32	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м2	186,48									
33	ФЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,665									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	32,73									
Итого по расценке													
34	ФЕР15-01-047-15 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1,166									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	102,46									
Итого по расценке													
35	ФЕРм08-03-594-17 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2	100 шт.	0,24									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	131,2									
Итого по расценке													
36	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	24									
37	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	9,6									

38	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	1,2															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	15,2															
Итого по расценке																			
39	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	21															
40	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	12,144															
41	ФЕРм08-02-412-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	100 м	1,2															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	5,39															
Итого по расценке																			
42	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,1224															
43	ФЕРм08-02-390-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	0,03															
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	16,29															
Итого по расценке																			
44	[509-1841]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,03															
45	ФЕРм08-02-399-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=26,51*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=2,82*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	0,03															

		Зарплата										
		Эксплуатация машин										
		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	2,82								
Итого по расценке												
46	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,00306								
47	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.	1								
		Зарплата										
		Эксплуатация машин										
		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	2,37								
Итого по расценке												
48	[503-0544]	Бокс ЩРН-9 навесной (250x350x120) База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1								
49	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	2								
		Зарплата										
		Эксплуатация машин										
		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	1,12								
Итого по расценке												
50	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standard 1P 16A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2								
51	ФЕРм08-02-420-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1759,68*1,2; ЭММ=967,14*1,2; ЗПм=58,86*1,2; ТЗТ=187,2*1,2; ТЗТм=4,36*1,2	100 шт.	0,02								
		Зарплата										
		Эксплуатация машин										
		в т.ч. зарплата машиниста										
		Материальные ресурсы										
		Накладные расходы от ФОТ	%									
		Сметная прибыль от ФОТ	%									
		Затраты труда	чел.-ч	187,2								
Итого по расценке												
52	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2								

53	ФЕР10-05-009-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка колонн по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=643,97*1,2*1,15; ЭММ=18,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=71*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,101																						
		Зарплата																								
		Эксплуатация машин																								
		в т.ч. зарплата машиниста																								
		Материальные ресурсы																								
		Накладные расходы от ФОТ	%																							
		Сметная прибыль от ФОТ	%																							
		Затраты труда	чел.-ч	71																						
54	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-10,807																						
Итого по расценке																										
55	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м2	10,807																						
56	ФЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,101																						
		Зарплата																								
		Эксплуатация машин																								
		в т.ч. зарплата машиниста																								
		Материальные ресурсы																								
		Накладные расходы от ФОТ	%																							
		Сметная прибыль от ФОТ	%																							
		Затраты труда	чел.-ч	32,73																						
Итого по расценке																										
57	ФЕР10-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка уголков ПВХ на клею База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 п. м	0,337																						
		Зарплата																								
		Эксплуатация машин																								
		в т.ч. зарплата машиниста																								
		Материальные ресурсы																								
		Накладные расходы от ФОТ	%																							
		Сметная прибыль от ФОТ	%																							
		Затраты труда	чел.-ч	6,7																						
58	[101-5958]	Исключается стоимость: Уголок ПВХ, размером 25х25 мм	10 м	-3,37																						
Итого по расценке																										
59	[101-5961]	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	3,37																						
60	ФЕР11-01-047-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=2713,07*1,2*1,15; ЭММ=24,86*1,2*1,25; ЗПм=17,39*1,2*1,25; ТЗТ=310,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,72*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1,166																						
		Зарплата																								
		Эксплуатация машин																								

		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	310,42									
Итого по расценке													
61	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	кг	41									
62	ФЕР08-02-003-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Прим. Кладка из кирпича ступеней База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=74,54*1,2*1,15; ЭММ=36,29*1,2*1,25; ЗПм=5,67*1,2*1,25; ТЗТ=7,93*1,2*1,15; ТЗТм=0,42*1,2*1,25	1 м3 кладки	0,31									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	7,93									
Итого по расценке													
63	ФЕР09-06-001-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж металлических перил База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=433,24*1,2*1,15; ЭММ=132,92*1,2*1,25; ЗПм=1,62*1,2*1,25; ТЗТ=50,79*1,2*1,15; ТЗТм=0,12*1,2*1,25	1 т конструкций	0,2									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	50,79									
Итого по расценке													
64	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	т	0,2									
65	ФЕР11-01-047-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство ступеней из плит керамогранитных размером 40x40 см База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=2713,07*1,2*1,15; ЭММ=24,86*1,2*1,25; ЗПм=17,39*1,2*1,25; ТЗТ=310,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,72*1,2*1,25	100 м2 покрытия	0,029									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	310,42									
Итого по расценке													
66	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	кг	1,02									
67	ФЕР15-01-019-05	Устройство бордюра из керамогранитной плитки 300x300мм	100 м2 поверхности облицовки	0,1372									

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,52*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	159,67																
68	[101-0256]	Исключается стоимость: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые		м2	-13,72																
Итого по расценке																					
69	[101-6557]	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" K001) размером 300x300 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1		м2	13,72																
70	ФЕРм08-02-390-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2		100 м	0,3																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	16,29																
Итого по расценке																					
71	[509-1834]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1		100 м	0,3																
72	ФЕРм08-02-399-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=35,34*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2		100 м	0,45																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	3,76																
Итого по расценке																					
73	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1		1000 м	0,0459																
74	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2		100 м	7,9																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			

		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	15,2									
Итого по расценке													
75	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	138,3									
76	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	80									
77	ФЕРм08-02-412-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=59,13*1,2; ЭММ=6,65*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 м	7,9									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	6,29									
Итого по расценке													
78	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,8058									
79	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	6,4									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	15,2									
Итого по расценке													
80	[103-2600]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	112									
81	[103-2413]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	64,77									
82	ФЕРм08-02-412-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=59,13*1,2; ЭММ=6,65*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 м	6,4									

		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч		6,29														
Итого по расценке																				
83	[501-8493]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,6528															
84	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.		3															
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч		2,37														
Итого по расценке																				
85	[509-6431]	Бокс распределительный модульный База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.		3															
86	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Выключатели автоматические База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=11,11*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,12*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.		32															
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ		%																
		Сметная прибыль от ФОТ		%																
		Затраты труда		чел.-ч		1,12														
Итого по расценке																				
87	[509-2298]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standard 1P 63A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.		4															
88	[509-2294]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standard 1P 25A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.		13															
89	[509-2293]	Выключатели автоматические "Legrand" серии DX-Standard 1P 16A База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.		15															
90	ФЕРм08-03-591-11 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Розетка штепсельная трехполюсная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=582,6*1,2; ЭММ=17,75*1,2; ЗПм=1,08*1,2; ТЗТ=58,73*1,2; ТЗТм=0,08*1,2	100 шт.		0,13															
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	58,73							
Итого по расценке											
91	[503-0660]	Розетка 135 стационарная 3P+PE+N 380В, IP54 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,13							
92	ФЕРм08-03-591-08 (0) НДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=342,84*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=34,56*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 шт.	0,5							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	34,56							
Итого по расценке											
93	[503-0589]	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,5							
94	[ФСЦ]пг01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	7							
95	[ФСЦ]пг03-01-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	7							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. Термоэлектропрогон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Правое крыло-позиция 44.											
1	ФЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж противопожарных дверей двупольных глухих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=27,97*0,7; ЭММ=11,48*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=51,95*0,7; ТЗТ=2,78*0,7; ТЗТм=0*0,7	1 м2 проема	3,38							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
		Итого по расценке									
2	ФЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,0473							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	103,91							
		Итого по расценке									
3	ФЕР09-03-046-03 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=478,28*0,7; ЭММ=52,15*0,7; ЗПм=4,19*0,7; Мат=287,75*0,7; ТЗТ=52,1*0,7; ТЗТм=0,31*0,7	100 м2	0,365							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	52,1							

Итого по расценке										
4	ФЕР46-02-007-01 (0)	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 м3	1,1						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	14,63				
Итого по расценке										
5	ФЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,3						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	188,54				
Итого по расценке										
6	ФЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,06						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	6,32				
Итого по расценке										
7	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,02						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	17,89				
Итого по расценке										
8	ФЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	0,24						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ					%					
Сметная прибыль от ФОТ					%					
Затраты труда					чел.-ч	9,64				
Итого по расценке										
9	ФЕР46-04-001-04 (0)	Разборка кирпичных стен База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 м3	0,66						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	8,24							
Итого по расценке											
10	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности стен и потолка от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	1,505							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
Итого по расценке											
11	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	65							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=0,85*1,2*1,15; ЭММ=0,27*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,1*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	0,1							
Итого по расценке											
12	ФЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,855							
	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	3,77							
Итого по расценке											
13	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,855							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	67							
14	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-95,76							
Итого по расценке											
15	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	95,76							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									

16	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,855															
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	32,73															
Итого по расценке																			
17	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,65															
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	102,46															
Итого по расценке																			
18	ФЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,84															
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	
		Накладные расходы от ФОТ	%																
		Сметная прибыль от ФОТ	%																
		Затраты труда	чел.-ч	15,2															
Итого по расценке																			
19	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	10 шт.	14,7															
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1																	
20	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	8,5008															
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1																	
21	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,84															
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2																	
		Зарплата																	
		Эксплуатация машин																	
		в т.ч. зарплата машиниста																	
		Материальные ресурсы																	

		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	5,39						
Итого по расценке										
22	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,08568						
23	ФЕРм08-02-390-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	0,025						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	16,29						
Итого по расценке										
24	[509-1841]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м	2,5						
25	ФЕРм08-02-399-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Провод в коробах, сечением до 6 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=26,51*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=2,82*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	0,025						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	2,82						
Итого по расценке										
26	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м	0,00255						
27	ФЕРм08-02-420-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Коробка ответвительная База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1759,68*1,2; ЭММ=967,14*1,2; ЗПм=58,86*1,2; ТЗТ=187,2*1,2; ТЗТм=4,36*1,2	100 шт.	0,01						
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	187,2						
Итого по расценке										
28	[503-0584]	Коробка распаечная НР 70 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1						
29	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 шт.	1						

		Затраты труда	чел.-ч	2,78							
Итого по расценке											
37	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1							
38	101-9411-247	Доводчик дверной, "Dorma TS 92" (вес закрываемой двери до 120 кг) База: ССЦ 07.2015 Московская область каталог	шт.	1							
39	ФЕР15-01-050-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	0,0738							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	166,47							
Итого по расценке											
40	ФЕР08-07-002-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 горизонтальной проекции	0,65							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	70,2							
Итого по расценке											
41	ФЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=8,91*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	0,15							
Зарплата											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машиниста											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы от ФОТ											
Сметная прибыль от ФОТ											
Затраты труда											
			чел.-ч	145,72							
Итого по расценке											
42	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,136							

49	ФЕР15-02-016-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г .1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=683,88*1,2*1,15; ЭММ=96,5*1,2*1,25; ЗПм=56,94*1,2*1,25; ТЗТ=75,4*1,2*1,15; ТЗТм=6,07*1,2*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,022																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	75,4																
		Итого по расценке																		
50	ФЕР15-04-007-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г .1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окрашка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=380,71*1,2*1,15; ЭММ=13,63*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=43,56*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	43,56																
		Итого по расценке																		
51	ФЕР11-01-053-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г .1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=255,39*1,2*1,15; ЭММ=666,51*1,2*1,25; ЗПм=67,4*1,2*1,25; ТЗТ=31,26*1,2*1,15; ТЗТм=6,7*1,2*1,25	100 м2 пола	0,65																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	31,26																
		Итого по расценке																		
52	ФЕР11-01-036-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г .1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,73*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	0,65																
		Зарплата																		
		Эксплуатация машин																		
		в т.ч. зарплата машиниста																		
		Материальные ресурсы																		
		Накладные расходы от ФОТ	%																	
		Сметная прибыль от ФОТ	%																	
		Затраты труда	чел.-ч	42,4																
		Итого по расценке																		
53	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0,306																

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	6,66							
		Итого по расценке									
54	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2							
55	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	2							

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. Термоэлектропрогон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Вход. Позиция 45.											
1	ФЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,0639							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	188,54							
		Итого по расценке									
2	ФЕР46-02-009-02 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2	0,513							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	22,82							
		Итого по расценке									
3	ФЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 расчищенной поверхности	0,181							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	20,8							
		Итого по расценке									

		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	131,2						
Итого по расценке										
33	[509-2343]	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2						
34	[509-1461]	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	0,8						
35	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2						
36	[ФСЦпг03-01-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	2						

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): АО "НПП"Исток" им. Шокина". Корпус №14. Термоэлектропрогон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Наименование работ и затрат: «Техническое перевооружение с целью создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компоновки электронных компонентов для бортовой аппаратуры на федеральном государственном унитарном предприятии «научно-производственное предприятие «Исток». Г. Фрязино, Московская область.»

Основание: Объемная ведомость.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:Составлен(а) в уровне цен на: Август 2015 г.
Наименование региона: Московская область
Наименование редакции СНБ: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1
Наименование сборника индексов пересчета: Индексы по расценкам 08.2015 Московская область редакция 2014
Наименование сборника текущих цен: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР, всего чел.-час
№1 Участок промывки и влагозащиты.											
1	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 шт.	0,08							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	17,89							
		Итого по расценке									
2	ФЕР46-04-001-04 (0)	Разборка кирпичных перегородок База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	1 м3	3,575							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	8,24							
		Итого по расценке									
3	ФЕРр63-7-05 (0)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м2 поверхности облицовки	0,429							
		Зарплата									
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	74,3							
		Итого по расценке									
4	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,56							

Итого по расценке										
14	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,383						
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=2713,07*1,2*1,15; ЭММ=24,86*1,2*1,25; ЗПм=17,39*1,2*1,25; ТЗТ=310,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,72*1,2*1,25								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	310,42						
Итого по расценке										
15	[101-2416]	Грунтовка "Бетоконтакт", КНАУФ	кг	14						
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1								
16	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	100 м плинтуса	0,16						
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=224,44*1,2*1,15; ЭММ=5,23*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=23,6*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	23,6						
17	[101-1947]	Исключается стоимость: Плитки керамические плинтусные прямые	м	-16,16						
Итого по расценке										
18	[101-5573]	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, коричневые	м2	2,4						
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1								
19	ФЕР10-05-001-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,26						
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=934,21*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=103*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25								
		Зарплата								
		Эксплуатация машин								
		в т.ч. зарплата машиниста								
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы от ФОТ	%							
		Сметная прибыль от ФОТ	%							
		Затраты труда	чел.-ч	103						
20	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-58,76						
Итого по расценке										
21	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	58,76						
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1								

22	ФЕР15-04-007-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=289,99*1,2*1,15; ЭММ=8,99*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=32,73*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	32,73																	
		Итого по расценке																			
23	ФЕР09-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей однополюсных глухих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=21,13*1,2*1,15; ЭММ=10,2*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,07*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 проема	4,2																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	2,07																	
		Итого по расценке																			
24	[203-8123]	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	2																	
25	ФЕР09-04-013-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка противопожарных дверей двухполюсных глухих База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=27,97*1,2*1,15; ЭММ=11,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,78*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 м2 проема	3,45																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ	%																		
		Сметная прибыль от ФОТ	%																		
		Затраты труда	чел.-ч	2,78																	
		Итого по расценке																			
26	[203-8133]	Дверь противопожарная металлическая двухполюсная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	1																	
27	ФЕР10-01-046-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=2124,25*1,2*1,15; ЭММ=1583,54*1,2*1,25; ЗПм=123,26*1,2*1,25; ТЗТ=228,66*1,2*1,15; ТЗТм=9,13*1,2*1,25	100 м2 полотен и проемов	0,075																	
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			

		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	228,66							
Итого по расценке											
28	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,19							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=563,25*1,2*1,15; ЭММ=9,53*1,2*1,25; ЗПм=0,73*1,2*1,25; ТЗТ=59,92*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	59,92							
Итого по расценке											
29	ФЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	1 врезка	1							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=60,14*1,2*1,15; ЭММ=0,87*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,05*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	7,05							
Итого по расценке											
30	ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=208,27*1,2*1,15; ЭММ=23,63*1,2*1,25; ЗПм=1,76*1,2*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы от ФОТ	%								
		Сметная прибыль от ФОТ	%								
		Затраты труда	чел.-ч	21,65							
Итого по расценке											
31	[301-0616]	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1							
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1									
32	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,24							
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25									
		Зарплата									
		Эксплуатация машин									
		в т.ч. зарплата машиниста									

		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	190,24									
33	[507-2970]	Исключается стоимость: Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-2,1576									
Итого по расценке													
34	[302-3344]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м	21,576									
35	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	шт.	4									
36	ФЕРм12-01-166-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм (воздух) База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=104,86*1,2; ЭММ=13,85*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=10,9*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	10 м	2,8									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	10,9									
Итого по расценке													
37	[302-3344]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	м	28									
38	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	0,34									
		Зарплата											
		Эксплуатация машин											
		в т.ч. зарплата машиниста											
		Материальные ресурсы											
		Накладные расходы от ФОТ	%										
		Сметная прибыль от ФОТ	%										
		Затраты труда	чел.-ч	15,2									
Итого по расценке													
39	[103-1177]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.	6									
40	[103-2412]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м	3,4408									
41	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,34									

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=50,67*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	5,39																
		Итого по расценке																			
42	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,03468																
43	ФЕРм08-10-010-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=139,54*1,2; ЭММ=63,56*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м		0,98																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	15,2																
		Итого по расценке																			
44	[103-2600]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 шт.		17,2																
45	[103-2413]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	10 м		9,9176																
46	ФЕРм08-02-412-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=59,13*1,2; ЭММ=6,65*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	100 м		0,98																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	6,29																
		Итого по расценке																			
47	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,1																
48	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м		0,14																

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	16,29																
		Итого по расценке																			
49	[509-1834]	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м		0,08																
50	[509-1841]	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20x12,5 мм База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	100 м		0,06																
51	ФЕРм08-02-399-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=26,51*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=2,82*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м		0,06																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	2,82																
		Итого по расценке																			
52	[501-8482]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,00612																
53	ФЕРм08-02-399-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=35,34*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=3,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м		0,08																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ		%																	
		Сметная прибыль от ФОТ		%																	
		Затраты труда		чел.-ч	3,76																
		Итого по расценке																			
54	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1	1000 м		0,00816																
55	ФЕРм08-03-573-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г.2.1	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=23,51*1,2; ЭММ=41,74*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=2,37*1,2; ТЗТм=0,29*1,2	1 шт.		1																
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			

	(0)	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ			%																
		Сметная прибыль от ФОТ			%																
		Затраты труда			чел.-ч	80,6															
Итого по расценке																					
73	ФЕРм08-03-594-07	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.		0,08																
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1174,53*1,2; ЭММ=66,55*1,2; ЗПм=4,05*1,2; ТЗТ=118,4*1,2; ТЗТм=0,3*1,2																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ			%																
		Сметная прибыль от ФОТ			%																
		Затраты труда			чел.-ч	118,4															
Итого по расценке																					
74	[509-2367]	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭПРА	шт.		8																
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1																			
75	[509-5640]	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.		16																
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1																			
76	ФЕР10-05-008-01	Облицовка откосов по системе по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами	100 м2 стен (за вычетом проемов)		0,119																
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=752,81*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=83*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ			%																
		Сметная прибыль от ФОТ			%																
		Затраты труда			чел.-ч	83															
77	[101-2509]	Исключается стоимость: Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2		-12,733																
Итого по расценке																					
78	[101-2512]	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2		12,733																
		База: ФССЦ 01.2000 редакция 2014 ДИЗ №1																			
79	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,119																
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ТЗТ=34,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25																			
		Зарплата																			
		Эксплуатация машин																			
		в т.ч. зарплата машиниста																			
		Материальные ресурсы																			
		Накладные расходы от ФОТ			%																
		Сметная прибыль от ФОТ			%																

		Затраты труда	чел.-ч	34,1						
Итого по расценке										
80	ФЕР15-01-019-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.1.2; МДС 81-35.2004.п.4.7	Гладкая облицовка подоконников керамической плиткой База: ФЕР-2001 редакция 2014 ДИЗ №1; ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,52*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	0,016						
Зарплата										
Эксплуатация машин										
в т.ч. зарплата машиниста										
Материальные ресурсы										
Накладные расходы от ФОТ										
Сметная прибыль от ФОТ										
Затраты труда										
			чел.-ч	159,67						
Итого по расценке										
81	[ФСЦпг01-01-041]	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2						
82	[ФСЦпг03-01-020]	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 20 км	т	2						

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ